

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บ่อเปลี่ยน) หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลไทยอุดม อำเภอลอง
หาด จังหวัดสระแก้ว

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๕,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

๓.๑ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ท่อกรุมาตรฐาน พี.วี.ซี. Ø ๔” ความลึกบ่อ ๔๒.๕๐ เมตร (๒ บ่อ)

๓.๒ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ท่อกรุมาตรฐาน พี.วี.ซี. Ø ๖” ความลึกบ่อ ๔๒.๕๐ เมตร (๔ บ่อ).

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๘๕,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ประ.๔

๕.๒ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ประ.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาววิทยา ไชยรักษ์	หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพลวัฒน์ หอมละอ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๓ นายอภิรัฐ อ่ำมาโท	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประเมินราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4,6 และหมู่ที่ 8 ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

ประมาณการ เมื่อวันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ท่อกลมมาตรฐาน พี.วี.ซี. Ø 4" ความลึกบ่อ 42.50 เมตร (2 บ่อ)	135,000.00	-	135,000.00	ราคารวมค่า ดำเนินการ ภาษี และกำไร (Factor F) แล้ว
2	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ท่อกลมมาตรฐาน พี.วี.ซี. Ø 6" ความลึกบ่อ 42.50 เมตร (4 บ่อ)	354,400.00	-	354,400.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				489,400.00	
สรุป	ขอเบิกจ่ายเพียง	(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		485,000.00	

ผู้ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอภิรัฐ อัมมาโท)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการฯ

(นางสาววิทยา ไชยรักษ์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ไทยอุดม

เห็นชอบ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ไทยอุดม

(นายสุสุขสัน สันธชัย)

.....กรรมการฯ

นายพลวัฒน์ หอมละอ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ไทยอุดม

(นางสาวณัฏฐ์ ยอดทอง)

.....กรรมการฯ

(นายอภิรัฐ อัมมาโท)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณการราคา

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1

โครงการเจาะบ่อบาดาล (บ่อเปลือย)

สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง หมู่ที่ 4,6 และหมู่ที่ 8 ตำบลไทยอุดม อำเภอลองพาด จังหวัดสระแก้ว

แบบเลขที่ ตามอัตราราคาต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงานประมาณ ธันวาคม 2562

ประมาณการโดย นายอภิรัฐ อัมมาโท ตำแหน่ง นายช่างโยธำชำนาญงาน ประมาณการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุก่อสร้าง + ค่าแรงงานทั้งหมด	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	- ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 4" ความลึกบ่อ 42.50 เมตร ท่อกรุมาตรฐาน พี.วี.ซี. ชั้น 13.50 มอก.17-2532 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 - 42.5 เมตร) พร้อมลานคอนกรีตปิดปากบ่อ ขนาด 2.00 ม. X 2.00 ม. หน้า 0.15 ม.	2.00	บ่อ	-	-	67,500.00	135,000.00	135,000.00	ราคารวมค่า ดำเนินการ ภาษี และกำไร (Factor F) แล้ว
2	- ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6" ความลึกบ่อ 42.50 เมตร ท่อกรุมาตรฐาน พี.วี.ซี. ชั้น 13.50 มอก.17-2532 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 - 42.5 เมตร) พร้อมลานคอนกรีตปิดปากบ่อ ขนาด 2.00 ม. X 2.00 ม. หน้า 0.15 ม.	4.00	บ่อ	-	-	88,600.00	354,400.00	354,400.00	
	รวมค่าก่อสร้าง							489,400.00	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายอภิรัฐ อัมมาโท)

นายช่างโยธำชำนาญงาน