

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการชุดลอกคลอง หมู่ที่ 1,5,6 และหมู่ที่ 9 ภายในตำบลไทยอุดม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัด
สระแก้ว
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2562
 - 3.1โครงการชุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 94,000.- บาท
 - 3.2โครงการชุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 เป็นเงิน 214,000.- บาท
 - 3.3โครงการชุดลอกคลอง หมู่ที่ 6 เป็นเงิน 70,000.- บาท
 - 3.4โครงการชุดลอกคลอง หมู่ที่ 9 เป็นเงิน 92,000.- บาทรวมเป็นเงิน 470,000.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 แบบ พร.4(ก) จำนวน 4 หน้า
 - 4.2 แบบ พร.5(ก) จำนวน 4 หน้า
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายประวิทย์ แสงเปล่ง ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม ประธานกรรมการ
 - 5.2 นายอภิรัฐ อับมาโท ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - 5.3 นางสาวธิดารัตน์ บุตรดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ

ใบกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม	แบบ ปร.5
ประเภทงาน	ชลประทาน	
สถานที่ก่อสร้าง	คลองสาธารณะ หมู่ที่ 1 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว	
รายการแบบก่อสร้าง	อบต. กำหนด	
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ	24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานเครื่องจักร	70,318.50	1.3375	94,050.99	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			94,050.99	
	คิดเงินค่าก่อสร้างประมาณ			94,000.00	
ตัวอักษร	(เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณราคา.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอภิรัฐ อภิมาโท)

เห็นชอบ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต.ไทยอุดม
(นายประวิทย์ แสงเปล่ง)

อนุมัติ.....ตำแหน่ง นายก อบต.ไทยอุดม
(นางสาวณิจันทร์ ยอดทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการฯ
(นายประวิทย์ แสงเปล่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

.....กรรมการฯ
(นายอภิรัฐ อภิมาโท)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

.....กรรมการฯ
(นางสาวธิดารัตน์ บุตรดี)
เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภทอาคารก่อสร้าง	โครงการพัฒนาหอประชุม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสูง			แบบ ปท.4
สภาพเดิม	ป่าทึบเนื้อที่ 10 ไร่ กับก่อสร้าง 5 ไร่ คิดเนื้อที่ 180 เมตร			
สภาพใหม่	ป่าทึบเนื้อที่ 10 ไร่ กับก่อสร้าง 3 ไร่ คิด 350 เมตร ไร่ 280 เมตร หรือปริมาณดินปลูกไม่น้อยกว่า 2,590 ลบ.ม.			
สถานที่ก่อสร้าง	หอประชุม หมู่ที่ 1 ต.โพนสูง อ.ค้อสูง จ.สกลนคร	แปลงที่	อ.ต. กิ่งแก้ว	
ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	สำนักงานวิศวกรรมชลประทาน		
ประมาณการโดย	นายอภัย อิ่มนาค	นายช่างวิศวกรชลประทาน	เมื่อวันที่	24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ถมดินปลูก	2,590	ลบ.ม.		-	27.15	70,318.50	70,318.50	
	ค่ารวมตามข้อนี้							70,318.50	


ผู้ประมาณการ  นายอภัย อิ่มนาค
(นายอภัย อิ่มนาค) นายช่างวิศวกรชลประทาน


ใบกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม	แบบ ปร.5
ประเภทงาน	ชลประทาน	
สถานที่ก่อสร้าง	คลองสาธารณะ หมู่ที่ 5 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว	
รายการแบบก่อสร้าง	อบต. กำหนด	
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ	24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562	


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานเครื่องจักร	160,320.75	1.3375	214,429.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			214,429.00	
	คิดเงินค่าก่อสร้างประมาณ			214,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				


ผู้ประมาณราคา  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอภิรัฐ อภิมาโท)


เห็นชอบ  ตำแหน่ง ปลัด อบต.ไทยอุดม
(นายประวิทย์ แสงปลั่ง)

อนุมัติ  ตำแหน่ง นายก อบต.ไทยอุดม
(นางสาวรมณีจันทร์ ยอดทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธานกรรมการ
(นายประวิทย์ แสงปลั่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

 กรรมการ
(นายอภิรัฐ อภิมาโท)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ
(นางสาวธิดารัตน์ บุตรดี)
เจ้าพนักงานธุรการ


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลไทยอุดม			แบบ ปร.4
สภาพเดิม	ปากคลองกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.5 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร			
สภาพใหม่	ปากคลองกว้าง 10 เมตร ก้นคลองกว้าง 3 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 444 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,905 ลบ.ม.			
สถานที่ก่อสร้าง	คลองสาธารณะ หมู่ที่ 5 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว	แบบเลขที่	อบต. กำหนด	
ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม		
ประมาณการโดย	นายอภิรัฐ อัมมาโท นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่	24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
1	งานดินขุด	5,905	ลบ.บ.		-	27.15	160,320.75	160,320.75	
								160,320.75	
	ค่าแรงงานเครื่องจักร								

ผู้ประมาณราคา  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอภิรัฐ อัมมาโท)

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการปลูกคอกสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลไทยอุดม		แบบ บร.4
สภาพเดิม	ปากคอกกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ก้นคอกกว้าง 5 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร		
สภาพใหม่	ปากคอกกว้าง 10 เมตร ก้นคอกกว้าง 3 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 250 เมตร หรือปริมาณดินปลูกไม่น้อยกว่า 1,937 ลบ.ม.		
สถานที่ก่อสร้าง	คอกสาธารณะ หมู่ที่ 6 ต.ไทยอุดม อ.คองหาด จ.สระแก้ว	แบบเลขที่	อบค. กำหนด
ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม	
ประมาณการโดย	นายอภิรัฐ อภิมาโท นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่	24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินซุด	1,937	ลบ.ม.			27.15	52,589.55	52,589.55	
	ค่าแรงงานเครื่องจักร							52,589.55	


ผู้ประมาณราคา  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอภิรัฐ อภิมาโท)


ใบกำหนดราคากลาง
สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม	เลข ป.ร. 5
ประเภทงาน	ชลประทาน	
สถานที่ก่อสร้าง	คลองสาธารณะ หมู่ที่ 9 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว	
รายการแบบก่อสร้าง	อบต. กำหนด	
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อ	24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562	


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่างานก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงานเครื่องจักร	68,879.55	1.3375	92,126.40	เงินจ่ายส่วนหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			92,126.40	
	คิดเงินค่าก่อสร้างประมาณ			92,000.00	
ตัวอักษร (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)					


ผู้ประมาณราคา  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอภิรัฐ อัมปมาโท)


เห็นชอบ  ตำแหน่ง ปลัด อบต.ไทยอุดม
(นายประวิทย์ แสงเปล่ง)

อนุมัติ  ตำแหน่ง นายก อบต.ไทยอุดม
(นางสาวณิจันทร์ ยอดทอง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
(นายประวิทย์ แสงเปล่ง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม

 กรรมการ
(นายอภิรัฐ อัมปมาโท)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

 กรรมการ
(นางสาวอิตารัตน์ บุตรดี)
เจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาก่อสร้าง	โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 9 ตำบลไทยอุดม		แบบ ปร.4
สภาพเดิม	ปากคลองกว้างเฉลี่ย 10 เมตร ก้นคลองกว้าง 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร		
สภาพใหม่	ปากคลองกว้าง 10 เมตร ก้นคลองกว้าง 3 เมตร ลึก 3.50 เมตร ยาว 290 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,537 ลบ.ม.		
สถานที่ก่อสร้าง	คลองสาธารณะ หมู่ที่ 9 ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว	แบบเลขที่	อบ.ค. กำหนด
ฝ่ายประมาณการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไทยอุดม	
ประมาณการโดย	นายอภิรัฐ อับปางโท นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่	24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)	ราคาหน่วยละ ราคา(บาท)	จำนวนเงิน ราคา(บาท)		
1	งานดินขุด	2,537	ลบ.บ.	-	-	27.15	68,879.55	68,879.55	
	ค่าแรงงานเครื่องจักร							68,879.55	

ผู้ประมาณราคา  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายอภิรัฐ อับปางโท)

